

## **Przedmiar robót**

### **Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnic**

Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoła Podstawowa nr 56 w Krakowie**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Fredry 65**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilooa
	Kosztorys	<b>Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnic</b>		
1	Element	<b>Wymiana wykładziny PCV korytarz oraz pomieszczenia</b>		
1.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	-1.19	18,70	18,700000	
	-1.21	9,41	9,410000	
	-1.22	13,91	13,910000	
	-1.24	15,92	15,920000	
	-1.25	11,79	11,790000	
	-1.26	11,57	11,570000	
		RAZEM:	81,300000	m2 81,30
1.2	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m <sup>2</sup> /miejsce, z zatarciem na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		81.30*0,25	20,325000	
		RAZEM:	20,325000	m2 20,33
1.3	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2' mm,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		81.30	81,300000	
		RAZEM:	81,300000	m2 81,30
1.4	KNNRW 2/1206/2	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe, bez warstwy izolacyjnej wykładzina obiektowa, elastyczna, homogeniczna typu TARRKET STANDARD PLUS o gr. 2mm lub równoważna.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		81.30	81,300000	
		RAZEM:	81,300000	m2 81,30
1.5	KNNRW 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		81.30	81,300000	
		RAZEM:	81,300000	m2 81,30
1.6	KNNRW 2/1206/5	Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewalne	m	71,88
2	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
2.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	18,70+6,44+9,41+13,91+3,9+15,92+11,79+11,57	91,640000	
	ściany	71,88*3,03+18,73*3,03+8,53*1+12,93*3,03+10,20*1,2	334,496200	
		RAZEM:	426,136200	m2 426,136
2.2	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	71,88*3,03+18,73*3,03+8,53*1+12,93*3,03+10,20*1,2	334,496200	
		RAZEM:	334,496200	m2 334,496
2.3	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity	18,70+6,44+9,41+13,91+3,9+15,92+11,79+11,57	91,640000	
		RAZEM:	91,640000	m2 91,64
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		91.64	91,640000	
		RAZEM:	91,640000	m2 91,64
2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie sufitów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		91.64	91,640000	
		RAZEM:	91,640000	m2 91,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
			Wyliczenie ilości robót:	
			334.496	334,496000
			RAZEM:	334,496000
			m2	334,496
2.7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
			Wyliczenie ilości robót:	
			334.496	334,496000
			RAZEM:	334,496000
			m2	334,496
2.8	KNR 401/1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
			Wyliczenie ilości robót:	
			1,2*0,6*2+1,2*0,6*2+1,2*0,6*2+1,2*0,6+1,2*0,6	5,760000
			RAZEM:	5,760000
			m2	5,76
2.9	KNR 1901/1305/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne betonu- malowanie parapetów, ANALOGIA		
			Wyliczenie ilości robót:	
			8*1,15*0,3	2,760000
			RAZEM:	2,760000
			m2	2,760
3	Element	<b>Prace remontowe w łazience oraz pomieszczeniu szatni</b>		
3.1	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej		
			Wyliczenie ilości robót:	
			łazienka 3,57*3,03	10,817100
			szatnia 10,20*2	20,400000
			RAZEM:	31,217100
			m2	31,217
3.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
			Wyliczenie ilości robót:	
			łazienka 1,5	1,500000
			szatnia 6,44	6,440000
			RAZEM:	7,940000
			m2	7,940
3.3	Kalkulacja własna	Wykonanie hydroizolacji systemowej w w kabinie prysznicowej wraz zastowaniem taśm zbrojeniovych w naozach	kpl	1
3.4	KNKRB 4/117/9 (2)	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
3.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
			Wyliczenie ilości robót:	
			łazienka 1,5	1,500000
			szatnia 6,44	6,440000
			RAZEM:	7,940000
			m2	7,94
3.6	KNR 202/1104/2	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 50x50 mm		
			Wyliczenie ilości robót:	
			7.94	7,940000
			RAZEM:	7,940000
			m2	7,940
3.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
			Wyliczenie ilości robót:	
			łazienka 3,57*3,03	10,817100
			RAZEM:	10,817100
			m2	10,817
3.8	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła		
			Wyliczenie ilości robót:	
			10.817	10,817000
			RAZEM:	10,817000
			m2	10,817
3.9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod malowanie		
			Wyliczenie ilości robót:	
			szatnia 10,20*2	20,400000
			RAZEM:	20,400000
			m2	20,400
3.10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - malowanie ścian		
			Wyliczenie ilości robót:	
			20.400	20,400000
			RAZEM:	20,400000
			m2	20,400
4	Element	<b>Wywóz gruzu i odpadów z remontu</b>		
4.1	KNR 401/108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą za składowanie	m3	12
4.2	KNR 401/108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	12

<b>Nr</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilooa</b>
5	Element	<b>Roboty elektryczne</b>		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacji elektrycznej towarzyszące	kpl	1
6	Element	<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>		
6.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie ustalonym z Inwestorem	kpl	1